



HÄNDLERMITTEILUNG - TECHNIK

Betreff:	Update für Tacho-Instrument
Modell:	VOGE DS900X
Gegenstand:	Update Version 4.7

Sehr geehrter VOG E Vertriebspartner,

der Hersteller hat uns für das Modell Voge DS900X ein weiteres Update für das Tacho-Instrument zur Verfügung gestellt.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Kundenfahrzeuge die diese Upgrade-Version 4.7 noch nicht haben, zu aktualisieren, wenn der Kunde dies wünscht. Dies kann beim Aufenthalt z.B. für Inspektion oder Reparatur erfolgen.

Hier sind vorab einige wichtige Hinweise.

- 1- Sie müssen die alte App von Ihrem Telefon entfernen und die neue installieren, die wir Ihnen gesendet haben, wenn Sie ein Upgrade durchführen möchten.**
- 2- Bitte unterbrechen Sie das Upgrade nicht, bis auf dem Bildschirm die folgende Information angezeigt wird: „UPDATE ERFOLGREICH“.**
- 3- Sie müssen den Tachometer unter der englischen Schnittstelle des Tachometers aktualisieren.**

Andernfalls kann der Tachometer beschädigt werden oder ein unbekannter Fehler auftreten. Er kann nicht wiederhergestellt werden.

Änderung/Erneuerung

- 1) Der Wassertemperaturalarm wurde von 105 °C auf 116 °C geändert.
- 2) Nach dem Neustart zeigt die Instrumententafel den Reifendruckwert vor dem Ausschalten an.
- 3) Optimierte Anzeige der Geschwindigkeitsregelung.
- 4) Anzeige zur Erinnerung hinzugefügt, dass der Benutzer die Quickshift-Funktion verwenden kann.
- 5) Deutsche Sprache korrigiert.

Bitte verwenden / schließen Sie zur Sicherheit ein zusätzliches Ladegerät an, um zu vermeiden, dass die Spannung während des Updatevorgangs zu niedrig wird um das Update zu beenden.

Bitte verfahren Sie wie in der folgenden Anleitung beschrieben.

Anleitung für Upgrade-Vorgang für das DS900X-Instrument.

1. Installieren Sie die App auf Ihrem Telefon (siehe Abbildung 1)

Der App-Datei Name lautet **RA220English 2024.11.12.apk**

Es muss das Android System verwendet werden!



Abb. 1

2. Öffnen Sie die App nach erfolgreicher Installation wie folgt: (Wie in Abbildung 2 gezeigt)




Abb. 2

3. Drücken Sie kurz die Navigationstaste des Fahrzeugs  , um die Eingabeaufforderung für die Navigationsverbindung aufzurufen. Öffnen Sie den mobilen Hotspot, wählen Sie das 5-GHz-Frequenzband und ändern Sie den Hotspot-Namen. Der Hotspot-Name muss mit dem des Armaturenbretts übereinstimmen (Beispiel: VOG-87d6), das Sie aktualisieren möchten. Kennworteinstellung: 88888888 (wie in Abbildung 3 gezeigt).



Abb. 3



4. Nach erfolgreicher Verbindung wird die Schnittstelle des Instruments im folgenden Bild angezeigt. Die WLAN-Signalleuchte leuchtet. (siehe Abbildung 4)



Abb. 4

5. Bitte bestätigen Sie, dass es sich bei **MCU um SS621X** handelt. Klicken Sie  , um die neue Software auf das Instrument hochzuladen. Das Hochladen der Software dauert etwa 1 Minute (siehe Abbildung 5).



Abb. 5

6. Nach dem Hochladen der Software wird auf der Instrumententafel das in Abbildung 6 gezeigte Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste „ENT“ auf der linken Schalterbaugruppe, und das Instrument beginnt mit der Aktualisierung.

Die Aktualisierung erfolgt in zwei Schritten: Der erste Schritt ist die Aktualisierung des MCU-Programms und der zweite Schritt ist die Aktualisierung des Chip-Programms.


Während des Programmaktualisierungsvorgangs kann/darf das Fahrzeug nicht ausgeschaltet werden.

Nach dem ersten Upgrade kommt es zu einer Unterbrechung und einem schwarzen Bildschirm für etwa 30 Sekunden. Nach dem zweiten Upgrade wird die Meldung „Upgrade erfolgreich“ angezeigt, und auf der Instrumententafel wird sofort ein schwarzer Bildschirm angezeigt.

Sie müssen nun erneut 6 Minuten ohne jegliche Bedienung warten und der Tachometer wird nach 6 Minuten erneut neu gestartet.

Nachdem das gesamte Fahrzeug neu gestartet wurde, wird auf der Instrumententafel die normale Anzeige angezeigt und die Aktualisierung ist abgeschlossen.

Instrumenten Update startet



Ansicht: Update beendet



Abb. 6

7. Die folgende Abbildung zeigt die richtige Version nach dem Update

HW Ver : SS621-L8
OS Ver : SS621X11-OS-V2.3.2
HMI Ver : SS621X11-HMI-V4.7
MCU SW Ver : SS621X11-10

